

仕 様 書

品名	倉庫	数量	一式	納入場所	松山城北特別支援学校 場所：松山豊学校の敷地内に建設中
<p>【新校舎西側フェンス内】</p> <p>(倉庫 1台)</p> <p>(1) 株式会社田窪工業所(タクボ物置) Mr.ストックマン(ダンディ)「ND-2215」の仕様を全て満たすもの又は同等品以上とする。</p> <p>(2) 施錠及び開錠ができる製品とし、鍵を2本以上納品すること。</p> <p>(3) 背面に棚板を2枚以上(段数は1段以上)取り付けること。 ※棚板1枚あたり約62~125kg程度の耐荷性があるものを使用すること。</p> <p>(4) ブロック基礎(モルタル入れ込み等を含むアンカー工事)により、基礎ブロックを12個以上使用して敷設し、十分なレベル調整及び転倒予防措置を講じること。 (設置箇所の下地は土である。) ※手動工具を使用して、アンカーボルトを外せる仕様とすること。</p> <p>(5) 扉の色は、青系とすること。</p> <p>(倉庫 1台)</p> <p>(1) 株式会社田窪工業所(タクボ物置) Mr.ストックマン(ダンディ)「ND-2915」の仕様を全て満たすもの又は同等品以上とする。</p> <p>(2) 施錠及び開錠ができる製品とし、鍵を2本以上納品すること。</p> <p>(3) 背面に棚板を2枚以上(段数は1段以上)取り付けること。 ※棚板1枚あたり約125kg程度の耐荷性があるものを使用すること。</p> <p>(4) ブロック基礎(モルタル入れ込み等を含むアンカー工事)により、基礎ブロックを15個以上使用して敷設し、十分なレベル調整及び転倒予防措置を講じること。 (設置箇所の下地は土である。) ※手動工具を使用して、アンカーボルトを外せる仕様とすること。</p> <p>(5) 扉の色は、青系とすること。</p> <p>【既存校舎北側、農業実習棟、体育館横】</p> <p>(倉庫 3台)</p> <p>(1) 株式会社田窪工業所(タクボ物置) Mr.ストックマン(ダンディ)「ND-2929」の仕様を全て満たすもの又は同等品以上とする。</p> <p>(2) 施錠及び開錠ができる製品とし、鍵を2本以上納品すること。</p>					

(3) 背面に棚板を2枚以上(段数は1段以上)取り付けること。

※棚板1枚あたり約125kg程度の耐荷性があるものを使用すること。

(4) ブロック基礎(モルタル入れ込み等を含むアンカー工事)により、基礎ブロックを25個以上使用して敷設し、十分なレベル調整及び転倒予防措置を講じること。

(設置箇所の下地は土である。)

※手動工具を使用して、アンカーボルトを外せる仕様とすること。

(5) 扉の色は、青系とすること。

<備考>

- 1 搬入及び機器の取り付け・組立・梱包処分に係る費用をすべて含むこと。
- 2 納品時については、担当者と十分に打合せを行うこと。
- 3 学校が指定する期間に納品すること。(指定する期間は、事前に連絡)
- 4 納品・設置後、学校により確認を行い、不具合等がある場合は必要な処置を行うこと。